


Примерный расчет материалов для монтажа стандартного окна ($H < 1.5\text{м}$).



1. Анкерная пластина = 10шт
2. Нагель = 4шт
3. ПСУЛ (лента наружн.) = $2*a+b+0.1\text{м}$
4. Лента внутренняя = $2*a+b+c+1.2\text{м}$
5. Лента наружн. = $c+0.05\text{м}$
6. Стиз (снаружи) = 300г/м.п.
7. Сазиласт (изнутри) = 300г/м.п.
8. Дюбель забивной под молоток 6*60 (крепит пластину к стене) = 2шт/1пл.
9. Саморез 3.9*25 со сверлом (крепит пластину к раме) = 1шт/1пл.
10. Пена монтажная:
 - в панельном доме без отделки = 1б/окно
 - в панельном доме с доп. комп. = 2б/окно
 - в кирпичном доме без отделки = 1б/окно
 - в кирпичном доме с доп. комп. = 3б/окно

Для точного расчета монтажных материалов нужно смотреть руководство по монтажу СРС.